

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ANEXO 1

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA DEMOLICION  
Y CONSTRUCCION DE MUROS EN AZOTEA

EXP: SG-46/08

FECHA:25 DE JUNIO DE 2008

No.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Demolición a cuña y marro de celocia de concreto de 14 cm de espesor, incluye retiro de escombros fuera de la obra por medios mecanicos, que no afecten la losa existente.	m <sup>2</sup>	101.95		
2	Demolición a cuña y marro de muro de block de 15cm de espesor con refuerzo horizontal y vertical aparentemente, incluye retiro de escombros fuera de la obra por medios mecanicos, que no afecten la losa existente.	m <sup>2</sup>	39.43		
3	Suministro y colocación de muro a base de perfil metálico en PTR de 1/8" para instalación de placas de durock a dos caras, a una altura de 1.20 mts, incluye herramientas fijación, soldadura, anclaje en losa de concreto e impermeabilización en exterior.	m <sup>2</sup>	34.29		
4	Suministro y colocación de muro a base de perfil metálico de 2x4" cal. 14, con aplicación de pintura base (primer) y pintura esmalte anticorrosiva en color beige, aplicación con pistola.	m <sup>2</sup>	106.84		
5	Limpieza y remoción de escombros fuera de la obra por medios mecanicos.	lote	1.00		

SUB-TOTAL

I.V.A. \_\_\_\_\_

TOTAL