

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ANEXO I
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA REMODELACION DE
ESPACIOS PARA LA TERCERA SALA DE LO PENAL

EXP: SG-53/08

FECHA: 2 DE JULIO DEL 2008

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
I	PRELIMINARES				
I.1.	RETIRO DE PUERTAS DE TAMBOR CON RECUPERACION, ASI COMO CONTRAMARCOS DE MADERA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DENTRO DEL EDIFICIO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	14.00		
I.2.	RETIRO DE PUERTAS DE CANCEL DE ALUMINIO CON RECUPERACION DE CONTRAMARCOS, BISAGRAS Y ACCESORIOS.	PZA	4.00		
I.3.	RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO, HASTA UNA ALTURA DE 2.75 MTS, CON RECUPERACION DE MATERIAL. DIREFENTES MEDIDAS	M2	16.57		
I.4.	RETIRO DE MUEBLE EN MADERA, BARRAS Y GABINETES, INCLUYE RECUPERACION DE MATERIAL PARA SU REUBICACION, DIFERENTES MEDIDAS, TRASLADO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	6.00		
I.5.	RETIRO DE PLACAS DE PLAFOND HASTA UNA ALTURA DE 2.75MTS., INCLUYE RECUPERACION DE MATERIAL EN BUEN ESTADO, RETIRO DE ESCOBRO FUERA DE LA OBRA, NO INCLUYE RETIRO DE RETICULADO.	M2	250.00		
I.6.	RETIRO Y RECUPERACION DE LAMPARAS DE 2X4' Y DE 2X2', HASTA 3.50MTS DE ALTURA, INCLUYE TRASLADO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	51.00		
I.7.	DESMONTAJE DE DIFUSORES Y REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES MEDIDAS, CON RECUPERACION, INCLUYE TRASLADO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	21.00		
I.8.	RETIRO Y CANCELACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE RED Y TELEFONIA, INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLEADO, SOPORTERIA, CAJAS, ACARREO Y LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	SAL	84.00		
I.9.	RETIRO Y CANCELACION DE SALIDAS DE AGUA Y SANITARIA DE COBRE, ABS Y PVC DE 1/2" A 4" DE DIAMETRO, INCLUYE TUBERIA, SOPORTERIA, ACARREO Y LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	SAL	4.00		

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
I.10.	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE MUEBLE SANITARIO, INCLUYE ACCESORIOS Y RESGUARDO FUERA DE LA OBRA PARA SU REUBICACION.	PZA	4.00		
I.11.	DEMOLICION DE MURO A BASE DE BASTIDOR METALICO, FORRADO CON CARTON DE YESO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	295.57		
II MUROS					
II.1.	MURO DE TABLAROCA DE 3-5/8" A BASE DE STUD METALICO, CAL. 25, POSTE A CADA 41 CMS., CARTÓN DE YESO DE 1/2" EN AMBAS CARAS, REMATE FINO CON CANAL LISTO, "J" O SIMILAR A UNA ALTURA DE 2.75 CM CON INCLUYE: ESQUINEROS METÁLICOS, CHILILLOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, RESANE Y CALAFATEO EN INTERIOR CON READY-MIX Y PERFATAPE EN UNIONES ACABADO LISTO PARA RECIBIR PINTURA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	360.50		
II.2.	CONSTRUCCION DE CAJILLO A BASE DE ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 3 5/8 ", CAL. 25, CUARTO REDONDO DE 1" COMO REMATE, CARTÓN DE YESO DE 1/2", INCLUYE: ESQUINEROS METÁLICOS, CHILILLOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, RESANE Y CALAFATEO EN INTERIOR CON READY-MIX Y PERFATAPE EN UNIONES ACABADO LISTO PARA RECIBIR PINTURA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DIM. 0.60x3.37 MTS Y 0.25 DE ALTO (VER CORTE).	M2	3.20		
III RECUBRIMIENTO Y ACABADOS					
III.1.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO COLOR A ESCOGER, CON LAMINA DE ESPUMA, INCLUYE ZOCLO EN MADERA NATURAL, ENTINTADO Y LAQUEADO, COLOR A ESCOGER, INCLUYE DESPERDICIOS, RECORTES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	41.88		
III.2.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO COLOR A ESCOGER, DE 4" DE ANCHO, INCLUYE RECORTES, PEGAMENTO MULTIPROPOSITO, APLICACION CON ESPATULA, RECORTES Y DESPERDICIOS.	ML	260.48		

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
III.3.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA EN DETALLE DE MURO DE 45 X 45CMS DE VITROMEX MODELO A ESCOGER, ASENTADA CON MULTIPROPOSITO, COLOCADA A HUESO. INCLUYE: BOQUILLA SIN ARENA, SOBREPISO DE HASTA 3.5 CMS., CORTES, DESPERDICIOS, SELLADO, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA	M2	6.50		
III.4.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON, PLACAS MARCA CELOTEX, DE 5/8"x2'x4' (61x1.20 CMS) STANDAR, INCLUYE: REFUERZO, NIVELACION, FIJACION DE TEES Y ANGULOS EN RETICULA EXISTENTE, APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR A ESCOGER CON RODILLO.	M2	260.00		
III.5.	APLICACION DE PINTURA VINÍLICA SEMIGLOSS, A DOS MANOS, COLOR A ESCOGER. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y PROTECCION DE SUPERFICIES.	M2	836.32		
III.6.	REPARACION DE IMPERFECCIONES EN PISO CON CONCRETO, BOQUILLA BASE ARENA Y LOSETA DE COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE RECORTES, RETIRO DE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.00		
IV CANCELERIA Y CARPINTERIA					
IV.1.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUETERIA DE ALUMINIO DE 2"X3", CON APROVECHAMIENTO DE VIDRIO PRODUCTO DE LA OBRA, INCLUYE: VINILOS, ACCESORIO DE FIJACION, SELLO CON SILICON, TODOS LOS SUMINISTRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	7.31		
IV.2.	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS FIJAS A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO DE 1-1/4"X1-3/4", VIDRIO CLARO DE 3/16", INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, HERRAJES, VINILOS, CARGA, ACARREO SELLO CON SILICON PERIMETRAL, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. DIM. 1.20x1.00 MTS.	M2	12.00		
IV.3.	REINSTALACION DE PUERTA TIPO COMERCIAL DE 0.91X2.10 MTS. PRODUCTO DE LA OBRA, CON INSTALACION DE MARCO DE ALUMINIO, AMORTIGUADOR NUEVO, CHAPA, CILINDRO CON LLAVE, JALADERA, TOPE PATA DE CABRA, INCLUYE: AJUSTE, BISABRAS, VINILOS, FIJACION, EQUIPO, HERAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
IV.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.96X2.10 MTS., A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DOBLE TAMBOR, FORRADA CON TRIPLAY DE CAOBA DE 1/4", REJILLA, MARCO DE BARROTE DE PINO 2"X6. INCLUYE: CHAPA DE BOLA KIWKSET CONTRACHAPA CON LLAVE, BISAGRAS TIPO LIBRO DE 3", VISTAS DE 2" DE ANCHO DE TRIPLAY DE CAOBA DE 1/8" Y ACABADO CON BARNIZ, TONO A ESCOGER.	PZA	17.00		
IV.5.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO FRANCESA DE 0.96X2.10 MTS., A BASE DE BASTIDOR SOLIDO EN MADERA DE CAOBA, RETICULA DE MADERA, VIDRIO CLARO, MARCO DE BARROTE DE PINO 2"X6. INCLUYE: CHAPA DE PALANCA KIWKSET, CONTRACHAPA CON LLAVE, BISAGRAS TIPO LIBRO DE 3", VISTAS DE 2" DE ANCHO DE TRIPLAY DE CAOBA DE 1/8" Y ACABADO CON BARNIZ, TONO A ESCOGER.	PZA	1.00		
IV.6.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA SENCILLA DE METAL (0.929X2.016MTS), CAL.18 SIN COSTURAS, LACA AUTOMOTIVA POR AMBOS LADOS, MARCO METALICO MARCA AMWEL, SERIE 2600 PARA PUERTA DE 1-3/4', ABERTURA DE 4-7/8" CAL.16, TAPA CIEGA PARA MARCO Y PUERTA, BARRA DE PANICO USO RUDO, INCLUYE: 3 BISAGRAS MARCA HALF MORICHE DE HAGEN HARDWARE DE 4-1/2' FABRICADA EN ACERO, CHAPA CON LLAVE MARCA KWICKSET O EQUIVALENTE, TOPE DE PARED.	PZA	1.00		
IV.7.	ELABORACION DE CLOSET CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DOBLES, ADOSADO A MURO DE TABLARROCA, ACABADO CON BARNIS, TONO A ESCOGER, INCLUYE FIJACION A MURO, BISAGRAS, JALADERAS, CHAPA CON LLAVE.	PZA	1.00		
IV.8.	INSTALACION DE CUBIERTA DE FORMAICA CON SOPORTE DE ANGULO EN MADERA. INCLUYE: FIJACION A MURO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. DIM 0.55X1.30 MTS.	PZA	2.00		
IV.9.	REUBICACION DE GABINETE PARA COCINA, CON CAMBIO DE COLOR, A ESCOGER, INCLUYE BISAGRAS, AGARRADERAS, FIJACION A MURO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.	PZA	1.00		
V INSTALACION ELECTRICA					
V.1.	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO A CENTRO, EN CAJA DE LAMINA DE 2X4" CON TUBO STEEL DE 3/4", CABLEADO CAL. #12 DE COBRE CON FORRO THWN, INCLUYE APAGADOR, TAPA DE BAQUELITA Y FIJACION EN MURO.	SAL	19.00		

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
V.2.	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO EN 120V., 15 AMP., EN CAJA DE LAMINA DE 2X4" CON TUBO STEEL DE 1/2",CABLEADO DE COBRE CAL. #12 CON FORRO THWN, INCLUYE: CONTACTO COMERCIAL, MONTAJE VERTICAL, TAPA DE VAQUELITA Y FIJACION A MURO.	SAL	54.00		
V.3.	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TIERRA AISLADA Y ATERRIZADO EN 120V., 15 AMP., PARA EQUIPO DE COMPUTO EN CAJA DE LAMINA DE 2X4" CON TUBO STEEL DE 1/2",CABLEADO DE COBRE CAL. #12 CON FORRO THWN, INCLUYE: CONTACTO COMERCIAL, MONTAJE VERTICAL, TAPA DE VAQUELITA COLOR NARANJA Y FIJACION A MURO.	SAL	33.00		
V.4.	SALIDA DE TELEFONIA EN CAJA DE LAMINA DE 2X4" CON TUBO STEEL DE 1/2", NO INCLUYE CABLEADO, INCLUYE CABLE GUIA Y TAPA DE BAQUELITA.	SAL	16.00		
V.5.	SALIDA PARA VOZ Y DATOS, MONTAJE VERTICAL EN MURO, CAJA DE LAMINA DE 2X4", CON TUBERIA STEEL DE 1/2", INCLUYE TODOS LOS SUMINISTRO, DISPARO A PLAFON, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	SAL	33.00		
V.6.	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT FLUORESCENTE DE 60 W TIPO EMPOTRADO. INCLUYE: FIJACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS. MANO DE OBRA.	PZA	3.00		
V.7.	REINSTALACION DE LUMINARIAS DE 2'x4' EXISTENTES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, CAMBIO DE BALASTRAS A AHORRADORAS, INCLUYE LIMPIEZA DE PANTALLAS, TERMINALES, FOCOS, ACRILICO RETICULAR DE 1/2X1/2".	PZA.	43.00		
V.8.	REINSTALACION DE LUMINARIAS DE 2'x2' EXISTENTES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, CAMBIO DE BALASTRAS A AHORRADORAS, INCLUYE LIMPIEZA DE PANTALLAS, TERMINALES, FOCOS, ACRILICO PRISMATICO.	PZA	8.00		
V.9.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, MOD. MEX-AP-2 SQ 120 V, MCA. COOPER LIGTHING, COLOCAR A 2.20 MTS., DEL NIVEL DE PISO TERMINADO. INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, SOPORTERIA, PRUEBAS, FOCOS, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	4.00		

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
V.10.	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR EN COCINETA, MCA. NUTONE MOD. QT100. O SIMILAR INCLUYE: DUCTO DE EXTRACCION, REJILLA, SOPORTERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA.	1.00		
V.11.	REUBICACION DE DUCTERIA Y REINSTALACION DE REJILLAS EXISTENTES, INCLUYE DUCTO FLEXIBLE. REJILLAS PARA RETORNO.	SAL	23.00		
LIMPIEZA					
VI.1.	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA A DETALLE DE PISOS DE CONCRETO Y CON RECUBRIMIENTO CERAMICO (INTERIOR Y EXTERIOR), CON AGUA Y DETERGENTE.	LOTE	1.00		

SUBTOTAL	\$	-
I.V.A.	\$	-
TOTAL	\$	-