

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

**ANEXO  
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEL  
JUZGADO MIXTO CIVIL Y PENAL DE ROSARITO**

EXP: SG-88/08

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2008

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
<b>I PRELIMINARES</b>					
I.1	DEMOLICION Y PERFIALDO DE MURO DE TABLARROCA PARA RECIBIR PUERTA DE MADERA, INCLUYE: RETIRODE ESCOMBRO DE LA DEMOLICION Y LIMPIEZA.	M2	205.17		
I.2	DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE MADERA DE 0.90X2.00 MTS, INCLUYE: RETIRO DE PUERTA MARCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13.00		
I.3	REUBICACION DE PUERTA DE MADERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11.00		
I.4	RETIRO DE PUERTA METALICA EN AREA DE CAJA AUXILIAR PARA SU REUBICACION.	PZA	1.00		
<b>II MUROS</b>					
II.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TABLARROCA A BASE DE POSTES METALICOS DE 3/8", CAL. 25 A CADA 60 CM, FORRADO CON CARTON DE YESO DE 1/2" AMBAS CARAS, INCLUYE: RESANES DE JUNTAS CON READYMIX Y PEREFACINTA	M2	229.20		
II.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RIGIDO A BASE DE CANAL DE CARGA, CANAL LISTON Y ANGULO, FORRADO CON CARTON DE YESO DE 1/2", CON SUSPENSION METALICA, INCLUYE: READYMIX Y PEREFACINTA EN JUNTAS.	M2	138.89		
II.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DESMONTABLE PL-3 CON PANELES COLOR BLANCO EN RETICULA DE 2'X2', CON HERRAJES EN COLOR BLANCO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO #18, MARCA ARMSTRONG, O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, NIVELACION, ELEVACION, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	M2	230.41		
<b>III ACABADOS</b>					
III.1	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA SEMIGLOSS EN EXTERIORES, A DOS MANOS, MARCA COMEX, COLOR TERRACOTA, SIN DILUIR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS PARA UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.88 M EQUIPO, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES.	M2	657.02		

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
III.2	REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA A ESCOGER, DE 4" DE ANCHO, INCLUYE RECORTES, PEGAMENTO MULTIPROPÓSITO, BOQUILLA DE 1/4" COLOR EXISTENTE, JUNTEADO CON CEMENTO MORTAR Y CEMENTO BLANCO O SIMILAR	ML	32.00		
III.3	COLOCACION DE LOSETA, INCLUYE: EMBOQUILLADO Y JUNTEADO CON CEMENTO MORTAR Y CEMENTO BLANDO O SIMILAR	M2	196.26		
<b>IV CARPINTERIA Y CANCELERIA</b>					
IV.1	CONSTRUCCION DE MOSTRADOR CON ESTRUCTURA DE MADERA A BASE DE TRIPLAY DE BIRCH DE 3/4", ACABADO EN TINTA, SELLADOR Y LACA, INCLUYE: CUBIERTA CON MATERIAL DE RESINA CORIAN O SIMILAR, HERRAJES, ACCESORIOS, CAJONERAS Y ENTRECALLE PARA DIVIDIR LOS MODULOS.	M	17.51		
IV.2	CONSTRUCCION DE MUEBLE PARA COCINETA (MUEBLE Y ALACENA), CON ESTRUCTURA DE TRIPLAY DE CAOBA DE 3/4" Y FRENTE DE BIRCH, ACABADO EN TINTA, SELLADOR Y LACA, INCLUYE: CUBIERTA DE FORMICA, HERRAJES, ACCESORIOS Y JALADERAS.	M	3.10		
IV.3	MESANNINE A BASE DE POLIN MONTEN Y TRIPLAY 3/4" EN AREA DE JUEZ PENAL(LOCAL9), INLCUYE: ESCALERA RETRACTIL.	M2	40.00		
<b>V INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
V.1	REUBICACION DE SALIDA DE CENTRO AISLADO EN LOSA EN CAJA DE LAMINA OCTAGONAL 4"X1/2" CON TUBO STEEL DE 1/2", INCLUYE:CABLE DE COBREC ON FORRO THHN, 90 C, 600V., 2 CABLES NO.12 Y 1 NO.12T, CONEXION FLEXIBLE METALICA, SOPORTERIA, COLGANTE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SAL	19.00		
V.2	REUBICACION DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO EN 120V., 15 AMP., EN CAJA DE LÁMINA DE 2X4" CON TUBO STEEL DE 1/2", CABLEADO DE COBRE CAL. #12 CON FORRO THWN, INCLUYE: CONTACTO COMERCIAL, MONTAJE VERTICAL, TAPA DE VAQUELITA Y FIJACIÓN A MURO.	SAL	15.00		
V.3	REUBICACION DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE (NARANJA) POLARIZADO Y ATERRIZADO EN 120V., 15 AMP., EN CAJA DE LÁMINA DE 2X4" CON TUBO STEEL DE 1/2", CABLEADO DE COBRE CAL. #12 CON FORRO THWN, INCLUYE: CONTACTO COMERCIAL, MONTAJE VERTICAL, TAPA DE VAQUELITA Y FIJACIÓN A MURO.	SAL	14.00		
V.4	REUBICACION DE SALIDAS PARA VOZ Y DATOS EN CAJA DE 2"X4", TUBERIA DE 1/2" STEEL, INCLUYE: TAPAS DE BAQUELITA, ALAMBRE GALVANIZADO, FIJACION Y ACCESORIOS.	SAL	14.00		

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	PRECIOS UNITARIOS	IMPORTE
V.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS FLUORESCENTES, MARCA LITHONIA SIMILAR A LA EXISTENTE DE 2'X2', INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	PZA	2.00		
<b>VI INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>					
VI.1	REUBICACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS EN BAÑOS DE JUEZ (LOCAL9)	SAL	2.00		
<b>VII LIMPIEZA</b>					
VII.1	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA A DETALLE DE PISOS VINILICO CON MAQUINA.	LOTE	1.00		

SUB-TOTAL	_____	-
IVA	_____	-
TOTAL	_____	\$ -